



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Sobradinho	Melhorias na Quadra Poliesportiva da EMEB Espírito Santo
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	02-23 (N. DES.)	Melhorias na Quadra Poliesportiva da EMEB Espírito Santo	Sobradinho / RS
			BDI 1 22,00% BDI 2 21,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Melhorias na Quadra Poliesportiva da EMEB Espírito Santo									
1.			PINTURA DO PISO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB ESPÍRITO SANTO						37.426,85
1.1.			PERFURAÇÃO DO PISO DE CONCRETO						169,43
1.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M3	1,00	138,88	BDI 1	169,43	RA
1.2.			PINTURA DO PISO E DAS FAIXAS DE DEMARCAÇÃO						19.636,76
1.2.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS.	M2	553,04	25,54	BDI 1	31,16	RA
1.2.2.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA	M	209,41	9,41	BDI 1	11,48	RA
1.3.			REDE DE PROTEÇÃO						17.820,46
1.3.1.	Colação	001	REDE DE PROTEÇÃO FIO 3,5 MM DE POLIPROPILENO, MALHA 12 X 12 -	UNIDADE	1,00	14.443,00	BDI 1	17.620,46	RA
			607,60 M2						17.620,46
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

- SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COMO ESCAVAÇÕES, ATERROS, REATERROS, TERRAPLANAGENS E AFINS, SE NECESSÁRIOS, SERÃO EXECUTADOS DIRETAMENTE R34PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL;

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Sobradinho / RS
Local
quinta-feira, 20 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Natália Carmiel
CREA/RS: RS247534
ART/RR: 12533086
Natalia Carmiel
Engenheira Civil
CREA/RS 247534

