

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Cercamento da lateral do passeio público da rua capitão veríssimo

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

LOCAL: RUA CAPITÃO VERÍSSIMO -BAIRRO CENTRO - SOBRADINHO - RS

1. SERVIÇOS INICIAIS

- 1.1 Container 6m para depósito, escritório com banheiro não químico: será necessário que a empresa executante da obra instale um container de aço de 6metros para uso como depósito e escritório com banheiro durante todo o período da obra. Em especial o banheiro deverá ser diariamente limpo e desinfetado.
- 1.2 Locação de obra: a locação da referida obra será executada através de pontaletes e guias de madeira, niveladas e buscando o perfeito esquadro, alinhamento e medidas exatas.

2 . FUNDAÇÕES

- 2.1 Escavação de solo superficial de vala com profundidade máxima de 1,5m: nos locais que receberão viga de fundação baldrame será aberta valas no solo de aproximadamente 25x50cm para receber posteriormente o concreto.
- 2.2 Montagem de formas das fundações: nos locais que receberão viga de fundação será montada e travada formas de madeira para receber o concreto nas valas no solo nas medidas de aproximadamente 25x50cm para receber posteriormente o concreto.
- 2.3 Concreto: nas valas abertas será lançado o concreto fck18mpa na largura da vala com 25cm e altura 50cm.
- 2.4 Instalação de pilares 80x80mm e travamentos L: Fornecimento e instalação de tubo de ferro 80x80mm e=1,5cm com tampa superior, com chumbadores de ferro 10mm ctotat=3m, pintura com fundo e pintura em tinta esmalte industrial branco, incluindo instalação ,travamento com ripas de madeira, alinhamento, prumagem e concretagem e retoques de pintura. Fornecimento e instalação de tubo de cantoneira para travamento de pilar em ferro cantoneira L 2"x1/4", com chumbadores de ferro 10mm ctotat=3m, pintura com fundo e pintura em tinta esmalte industrial branco, incluindo instalação, travamento com ripas de madeira, alinhamento, soldagem nos pilares de 80x80, concretagem e retoques de pintura.
- 2.5 Fornecimento e instalação de quadro em ferro cantoneira L 1"x3/16" com prévia pintura com fundo e tinta esmalte sintético industrial cor branca, soldagem de tela 5cmx10cm, incluindo instalação, soldagem nos pilares de 80x80 e retoques de pintura.
- 2.6 Fornecimento e instalação de 3 linhas equidistantes de arame farpado fixado aos pilares de 80mmx80mm, com parafuso autoatarraxante, incluindo instalação, e retoques de pintura.

Observações e Serviços FINAIS:

Deverá e ficará a cargo do EMPREITEIRO a limpeza diária, semanal, mensal e final da área da obra, com remoção de entulhos e vasilhames e destino aos locais específicos de recebimento destes.

Água e energia necessária para os trabalhos na obra, deverão utilizar e partir dos pontos existentes na edificação existente.

Sobradinho, 01 de Abril de 2020

Luiz Affonso Trevisan
Prefeito Municipal

Edgar Fernando Schultz
Engenheiro Civil – CREA 89435