

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: **Cercamento da lateral do passeio público da rua capitão veríssimo**

Local: Rua Capitão Veríssimo, Bairro Centro, Sobradinho , RS

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Item	Descrição dos Serviços	Quant	un	Unitário	Total
				Material+ M.O.	Material+ M.O.

### 1 Cercamento da lateral do passeio público da rua Capitão Veríssimo

1.1	Escavação manual para base de concreto ciclópico	20,00	m³	64,00	1.280,00
1.2	Forma de madeira reaproveitamento 2x	68,00	m²	68,00	4.624,00
1.3	Base de concreto Fck18MPa 25cmX50cm	22,00	m³	397,00	8.734,00
1.4	Fornecimento e instalação de tubo de ferro 80x80mm e=1,5cm com tampa superior, com chumbadores de ferro 10mm ctot=3m, pintura de fundo e pintura em tinta esmalte industrial branco, incluindo instalação ,travamento com ripas de madeira, alinhamento, prumagem e concretagem e retoques de pintura.	53,00	u n	138,00	7.314,00
1.5	Fornecimento e instalação de tubo de cantoneira para travamento de pilar em ferro cantoneira L 2"x1/4", com chumbadores de ferro 10mm ctot=3m, pintura de fundo e pintura em tinta esmalte industrial branco, incluindo instalação, travamento com ripas de madeira, alinhamento, soldagem nos pilares de 80x80, concretagem e retoques de pintura.	30,00	u n	128,00	3.840,00
1.6	Fornecimento e instalação de quadro em ferro cantoneira L 1"x3/16" com prévia pintura com fundo e tinta esmalte sintético industrial cor branca, soldagem de tela 5cmx10cm, incluindo instalação, soldagem nos pilares de 80x80 e retoques de pintura.	50,00	u n	278,00	13.900,00
1.7	Fornecimento e instalação de 3 linhas equidistantes de arame farpado fixado aos pilares de 80mmx80mm, com parafuso autoatarraxante, incluindo instalação, e retoques de pintura.	460,00	M	3,80	1.748,00
TOTAL MATERIAL+MÃO DE OBRA					41.440,00

Sobradinho, 01 de Abril de 2020

Edgar Fernando Schultz  
Engenheiro Civil – CREA 89435