



MEMORIAL DESCRITIVO

- EMPREITADA: **Fornecimento e Instalação de Painéis e Portas em Divisórias Leves**
- PROPRIETÁRIO: **Município de Sobradinho-RS**
- LOCALIZAÇÃO: **Prédio da Prefeitura Municipal - Rua General Osório, nº 200 - Centro - CEP: 96900-000 - Sobradinho/RS.**

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar as informações do Projeto Arquitetônico (pranchas gráficas), descrevendo e indicando as normas, os materiais e as orientações técnicas necessárias à execução da empreitada de Fornecimento e Instalação de Painéis em Divisórias Leves no prédio da Prefeitura Municipal de Sobradinho/RS.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

- Todo o material empregado na instalação deverá ser obrigatoriamente de primeira qualidade, e de comprovada eficiência para o fim que se destina.
- A execução de todos os serviços deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas específicas, com mão de obra especializada e o acabamento esmerado.
- Serão rejeitados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas do Projeto Arquitetônico.
- Qualquer dúvida, substituição de material ou alteração de Projeto deverá ser previamente autorizada, por escrito, pela Fiscalização.

JUSTIFICATIVA:

O empreendimento é de fundamental importância para a melhoria e também modernização do ambiente de trabalho.

Com um ambiente renovado, proporciona-se um melhor convívio entre os colegas de trabalho, bem como um atendimento mais adequado ao público e, conseqüentemente, cada um desempenhará melhor sua função aumentando a produtividade dos setores.



1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E PORTAS EM DIVISÓRIAS LEVES

Todas as medidas constantes no projeto arquitetônico deverão ser conferidas no local previamente à execução dos serviços.

A contratada deverá fornecer e instalar painéis e portas em divisórias leves, na cor Cinza Cristal ou Areia Jundiá, marca Eucatex modelo Divilux ou equivalente, tipo naval aço, com espessura de 35 mm, modulação de 1,20 x 2,10 m e miolo denominado colmeia MSO (honey comb = favo de mel), os montantes de fixação deverão ser em aço galvanizado e pintados na mesma cor dos painéis. Os vidros que farão parte das divisórias deverão ser lisos, incolores e com espessura de no mínimo 4 mm.

As alturas das paredes das divisórias variam entre as salas e os pavimentos do prédio, de acordo com o projeto, entretanto todas as medidas devem ser verificadas in loco.

Nos locais indicados no projeto, será executada a colocação de portas do mesmo material e espessura das paredes, com dimensões de 0,80 x 2,10 m, completas, incluindo ferragens, dobradiças e fechaduras.

Conforme consta no projeto, em todas as paredes será executada a instalação de vidros, com espessura mínima de 4 mm, a partir de 1,05 m do piso até a altura de 2,10 m, ficando esse com uma altura de 1,05 m, sendo o restante do pé-direito completado em placas cegas.

Metragem:

1º pavimento:

- +/- 230,00 m² (verificar in loco)
- 10 portas (0,80 x 2,10 m)

2º pavimento:

- +/- 465,00 m² (verificar in loco)
- 25 portas (0,80 x 2,10 m)

3º pavimento:

- +/- 745,00 m² (verificar in loco)
- 32 portas (0,80 x 2,10 m).

Total:

- 1.440,00 m²
- 67 portas (0,80 x 2,10 m).

A colocação das divisórias deverá ser executada por mão-de-obra especializada. Demais especificações de acordo com o projeto.



2. LIMPEZA E ENTREGA:

Durante a execução de instalação das divisórias, o local deverá permanecer limpo, com remoção periódica dos entulhos e restos.

Concluídos os serviços, deve ser realizada a limpeza do local, retirando-se os entulhos e/ou materiais excedentes, liberando gradativamente o prédio para o uso pelos seus funcionários e pela população geral, o mais breve possível.

SOBRADINHO, 09 de Março de 2021.

NATÁLIA CARNIEL
Engenheira Civil
CREA/RS: 247534

Natália Carniel
Engenheira Civil
CREA/RS 247534