




**LEGENDAS: NBR 14.100/98 e 13.434-2/04**

- Placa extintor de incêndio - h = 1,80m do piso
- Placa saída de emergência - i/l=1,0m da verga (portas) ou i/l=1,80m (paredes)
- Placa saída de emergência com flecha para direita - h = 1,80m do piso
- Placa saída de emergência com flecha para esquerda - h = 1,80m do piso
- Placa saída de emergência p/ escada com flecha p/ direita
- Placa saída de emergência p/ escada com flecha p/ esquerda
- Placa proibido fumar
- Placa saída de emergência c/ flecha
- Placa indicação de alarme de incêndio
- Placa alarme sonoro
- Extintor de incêndio PQS 2A-20B-C 4kg - h = 1,60m do piso
- Iluminação de emergência - h = 2,20m do piso
- Barras antipânico
- Alcova automático 2.000 lúmens (2x55watts)
- Ativador manual do sistema de detecção de alarme
- Central de detecção de alarme

OBS: As placas de sinalização deverão ser de Fotoluminescente

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR



<div><div></div><div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO</div><div></div></div>			
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		ÁREA TOTAL: 524,14m²	
LOCAL: LINHA APOLINÁRIO, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS			
PREFEITO MUNICIPAL: LUIZ AFFONSO TREVISAN		ESCALA:	
RESP. PROJETO: EDGAR FERNANDO SCHULTZ-CREARS- 89435		INDICADA	
DESCRIÇÃO: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		DATA: SETEMBRO 2019	PRANCHA 07

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  
ESCALA: 1/100