

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 RESTABELECIMENTO E CANALIZAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NO BAIRRO RIO BRANCO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RESTABELECIMENTO E CANALIZAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NO BAIRRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SOBRADINHO/RS	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>RESTABELECIMENTO E CANALIZAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NO BAIRRO RIO BRANCO</b>									<b>432.848,84</b>
Meta	Meta	<b>1.</b>			<b>RESTABELECIMENTO E CANALIZAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NO BAIRRO RIO BRANCO</b>					-	<b>432.848,84</b>
Nível 2	Nível 2	<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS E DE TERRAPLENAGEM (ABERTURA DAS VALAS)</b>					-	<b>19.464,00</b>
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	48,00	230,36	BDI 1	281,04	13.489,92
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	48,00	102,02	BDI 1	124,46	5.974,08
Nível 2	Nível 2	<b>1.2.</b>			<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES</b>					-	<b>406.896,84</b>
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI-I	7759	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM	M	183,00	1.641,80	BDI 1	2.003,00	366.549,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	92832	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	183,00	180,72	BDI 1	220,48	40.347,84
Nível 2	Nível 2	<b>1.3.</b>			<b>REATERRO</b>					-	<b>6.488,00</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16,00	230,36	BDI 1	281,04	4.496,64
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	16,00	102,02	BDI 1	124,46	1.991,36

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOBRADINHO/RS  
**Local**  
  
terça-feira, 10 de setembro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** NATÁLIA CARNIEL  
**CREA/CAU:** 247534  
**ART/RRT:** 0