



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE RODAGEM EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR (REF. SINAPI: 101167).	M2		14,33	16,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3905	21,27	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3004	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	03	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO ASSENTADO EM TRECHO RETO, DIMENSÕES 100X30X12CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), USO VIÁRIO (REF. SINAPI:94273)	M		37,89	39,00
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	682,10	701,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1696	20,08	22,40
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	24,11	27,06
COTAÇÃO	02	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 100 X 30 X 12CM (C X H X L)	UNIDADE	1,005	27,00	27,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	93,00	93,00

04/09/2024

Data

Responsável Técnico: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI
CREA/CAU: RS176530

Resp. Técnico Fiscalização: Dieisson Colombelli Bridi
CREA/CAU: RS176530