



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

ORÇAMENTO

Modalidade	Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica	Nº		Ano	2024
Descrição do Objeto	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRECHO DO ACESSO ARTHUR LOPES, LINHA QUINCA				
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/RS			CNPJ	
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia				
Preço T. Estimado	R\$				42.285,48

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência*	Data de Referência*	Descrição do item*	Estimativa					
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	% Encargos Sociais**
1		1.				ACESSO ARTHUR LOPES						
1		1.1.				PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA						
1	1	1.1.1.	COMPOSICAO_PROPRIA	3	14/08/24	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO ASSENTADO EM TRECHO RETO, DIMENSÕES 100X30X12CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), USO VIÁRIO (REF. SINAPI:94273)	84,1000	m	46,8000	3.935,88	20,00%	69,79%
1	2	1.1.2.	COMPOSICAO_PROPRIA	1	14/08/24	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE RODAGEM EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR (REF. SINAPI: 101167).	420,5000	m2	19,2000	8.073,60	20,00%	69,79%
1	3	1.1.3.	COTACAO	1	14/08/24	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO REGULAR PARA PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	420,5000	M2	72,0000	30.276,00	20,00%	69,79%