



ORÇAMENTO

Modalidade		Nº	Ano 2024
Descrição do Objeto	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE ENTORNO DO MONUMENTO CRISTO ACOLHEDOR - EXECUÇÃO		
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/RS		CNPJ 87592861000194
Tipo de Objeto			
Preço T. Estimado	R\$	23.864,00	

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência*	Data de Referência*	Descrição do item*	Estimativa					Tipo de Orçamento	Pr. Unit. Material	Pr. Unit. Mão de obra	
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**				% Encargos Sociais**
1		1				PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE RODAGEM EM PAVER									
1	1	1.6	COTACAO	1	09/10/24	ASSENTAMENTO DE BLOQUETE DE CONCRETO TIPO 16 FACES, (EXCLUÍDO MATERIAL).	952,5000	m2	12,0000	11.430,00	20,00%	69,79%	Mão-de-obra	0,0000	12,0000
1	2	1.7	COTACAO	2	09/10/24	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, (EXCLUÍDO MATERIAL).	216,0000	m	5,0000	1.080,00	20,00%	69,79%	Mão-de-obra	0,0000	5,0000
2		2				PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM CONCRETO USINADO									
2	3	2.5	COTACAO	3	09/10/24	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAIS DE LASTRO DE BRITA OU PO DE PEDRA, ESPESSURA =3CM, (EXCLUÍDO MATERIAL).	405,5000	M2	1,5000	608,25	20,00%	69,79%	Mão-de-obra	0,0000	1,5000
2	4	2.6	COTACAO	4	09/10/24	EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA DE CONCRETO ARMADO COM CONCRETO USINADO, LAGURA=3,00M, ESPESSURA=6CM, ARMADURA EM MALHA DE AÇO LEVE 3,4MM TRANSPASSADAS EM 10CM E AMARRADAS COM ARAME RECOZIDO, (EXCLUÍDO MATERIAL).	405,5000	M2	9,0000	3.649,50	20,00%	69,79%	Mão-de-obra	0,0000	9,0000
2	5	2.7	COTACAO	5	09/10/24	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO CORTADAS A CADA 2,00M E POLIMENTO MECÂNICO LEVE DE PISO DE CONCRETO, DEVENDO RESULTAR EM UM ACABAMENTO SEMI-POLIDO.	405,5000	M2	17,5000	7.096,25	20,00%	69,79%	Mão-de-obra	0,0000	17,5000