



## **COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>CP-003</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO DE PONTE/VIADUTO (EXTENSÃO ATÉ 200M)</b>	<b>M2</b>		<b>0,00</b>	<b>90,78</b>
SICRO	P9955	Engenheiro chefe	mês	0,00130208	0,00	32.521,76
SICRO	P9812	Engenheiro	mês	0,0013026	0,00	25.209,39
SICRO	P9903	Auxiliar técnico	mês	0,0013026	0,00	4.671,64
SICRO	P9848	Desenhista	mês	0,0013026	0,00	7.317,39
<b>Composição</b>	<b>CP-005</b>	<b>ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES</b>	<b>M2</b>		<b>146,15</b>	<b>157,07</b>
SINAPI-i	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	0,25	5,58	5,58
SINAPI-i	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,45	21,00	21,00
SINAPI-i	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,2	14,87	14,87
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,51	27,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,66	23,08
<b>Composição</b>	<b>CP-006</b>	<b>ALUGUEL DE CONTAINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA</b>	<b>MES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	1.000,00	1.000,00
<b>Composição</b>	<b>CP-007</b>	<b>ALUGUEL DE CONTAINER, BARRACO OU DEPÓSITO</b>	<b>MES</b>		<b>781,25</b>	<b>781,25</b>
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	781,25	781,25

29/10/2024

Data

Responsável Técnico: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI  
CREA/CAU: RS176530