



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DAS RUAS DE ENTORNO DO	MUNICÍPIO / UF SOBRADINHO/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DAS RUAS DE ENTORNO DO MONUMENTO CRISTO ACOLHEDOR									160.748,58
1.			PAVIMENTAÇÕES DO ENTORNO DO CRISTO ACOLHEDOR					-	160.748,58
1.1.			PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA EM PAVER (PISTA DE RODAGEM)					-	111.942,60
1.1.1.	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	165,50	61,00	BDI 1	73,20	12.114,60
1.1.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E REJUNTE FINAL	M2	952,50	76,00	BDI 1	91,20	86.868,00
1.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	216,00	50,00	BDI 1	60,00	12.960,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM CONCRETO USINADO					-	48.805,98
1.2.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	M2	405,50	3,30	BDI 1	3,96	1.605,78
1.2.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	405,50	77,00	BDI 1	92,40	37.468,20
1.2.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO SEMI-POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	405,50	20,00	BDI 1	24,00	9.732,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ESCAVAÇÕES, ATERROS, ETC) BEM COMO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DO MATERIAL DA BASE (SOLO), SERÃO EXECUTADOS PELO MUNICIPIO ATRAVÉS DE MAQUINÁRIO PRÓPRIO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.