

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED TIPO PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR, 40X40, COM REATOR. (REF.: 97592)	UN.		175,00	190,93
COTAÇÃO	007	PAINEL LED 40X40,18W, COM REATOR	UN.	1	175,00	175,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	0,00	17,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	0,00	22,61
Composição	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED TIPO PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR, 20X20, COM REATOR. (REF.: 97592)	UN.		45,90	61,83
COTAÇÃO	008	PAINEL LED 20X20,18W, COM REATOR	UN.	1	45,90	45,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	0,00	17,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	0,00	22,61
Composição	003	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO DE 150 X 60 CM, CUBA DUPLA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, VÁLVULAS AMERICANAS EM METAL, SIFÕES TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATES FLEXÍVEIS INOX 40 CM E SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO (REF.: 93441)	UN.		0,00	1.075,30
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0,00	55,73
COTAÇÃO	011			1	0,00	0,00
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0,00	481,92
Composição	004	EXECUÇÃO DE PATIO EM PISO INTERTRAVADO COLORIDO, COM BLOCO LOZANGO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE BASE EM AREIA GROSSA E REJUNTAMENTO FINAL EM PÓ DE PEDRA (CORES GRAFITE, CANELA E NATURAL) - REFERENCIA SINAPI 92396	M2		81,20	99,71
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	62,00
COTAÇÃO	009	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO LOSANGO, 25 X 25CM, E = 6CM, RESISTENCIA DE 35MPA (NBR 9781), PIGMENTADO NA COR GRAFITE, CANELA E NATURAL	M2	1	81,20	81,20
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	0,00	52,24
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	0,00	19,37
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	0,00	17,11
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	9,77
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,00	0,70
Composição	006	TELHAMENTO COM TELHA SHINGLE RETANGULAR 3 ABAS, COR PRETO	M2		279,63	279,63
COTAÇÃO	001	MATERIAL PARA TELHAMENTO COM TELHA SHINGLE RETANGULAR 3 ABAS, FIXADAS SOBRE CHAPAS DE COMPENSADO OSB DE 11,1 X 1200 X 2400MM COM PREGOS SHINGLE DE 3,50 X 25MM E 3,50 X 50MM, INCLUSIVE MANTA DE SUBCOBERTURA SOBRE TODA A ÁREA DO OSB, SUBCOBERTURA NA EXTENSÃO DA ÁGUA FURTADA, PROTEÇÃO DE BEIRAL EM AÇO GALVANIZADO E 5,00M DE CUMEIEIRA VENTILADA SHINGLE 1000 X 280 X 25MM	M2	1	189,63	189,63
COTAÇÃO	002	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE TELHADO SHINGLE	M²	1	90,00	90,00
				0	0,00	0,00
Composição	007	REFLETOR QUADRADO DE 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM JARDIM.	UN		0,00	78,67
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	0,00	55,15
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	0,00	2,64
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	0,00	22,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	0,00	17,17
Composição	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMBUTIDO DE SOLO ESTANQUE, 10W	UNI		291,00	314,51
COTAÇÃO	006	EMBUTIDO DE SOLO ESTANQUE, BLINDADO, 10W, BRANCO 3000K 640 LUMENS	UN.	1	291,00	291,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	0,00	2,64
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	0,00	22,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,588	0,00	17,17
Composição	009	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO PODOTÁTIL INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE LARGURA 20CM, ESPESSURA MÍNIMA 5 CM (REFERENCIA SINAPI 93679)	M2		97,79	117,46
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	62,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	0,00	52,24
COTAÇÃO	011	PISO DE PODOTÁTIL (DIRECIONAL OU ALERDA) DE CONCRETO INTERTRAVDO, RETANGULAR, TAMANHO 10X20X5(CM) COLORIDO	M2	1,0487	93,25	93,25
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	0,00	19,37
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	0,00	17,11
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	9,77
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,00	0,70
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	0,00	21,59
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,00	0,81

07. Outubro 2024

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:Narjana R. Matte  
Engenheira Civil  
CREA/RS 221769