

Legenda

- Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
- Luminária Painel de Embutir
- Luminária Arandela - 1,40m do piso
- Quadro de distribuição - embutir a 1,10m do piso
- Tomada Alta a 2,10m do piso
- Tomada média a 1,10m do Piso
- Luminária Instalada no Solo
  Chumbado em caixa enterrada 30x30x30
- Poste Existente Relocado
  Instalado em caixa enterrada 30x30x30
- Quadro medidor

TABELA DE CARGAS

	CIRC.	Ponto de Luz			Ponto de Tomadas		Especificação	Total (W)	Dijuntor (A)	Condutor (mm²)
		10 W	36 W	100 W	600 W	ESPECIFICOS				
PRAÇA	1			10			Ilum. Existente	1000	16	2,5
	2	22					Iluminação	220	16	2,5
	3				1		Espera Chimarrod.	600	16	2,5
							SOMA	1820		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA 3 DE DEZEMBRO

LOCAL: PRAÇA 3 DE DEZEMBRO BAIRRO CENTRO, SOBRADINHO - RS

ÁREA TOTAL:
EXISTENTE: 3.000,00m²
A REFORMAR: 2.149,97m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO:

ARMANDO MAYERHOFER - PREFEITO MUNICIPAL

ESCALA: INDICADAS

RESP. PROJETO:

Eng.: NARJANA REJANE MATTE - CREA: 221769

DESENHO:
NARJANA REJANE MATTE
ENGª CIVIL- CREA/RS:221769

DESCRIÇÃO:
PROJETO ARQUITETÔNICO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO

DATA: OUTUBRO 2021

PRANCHA 05